

جدول الفعاليات

| ت  | التفاصيل  | الكمية   | السعر | المبلغ |
|----|---|----------|-------|--------|
|    | <u>الاعمال الكهربائية</u>   |          |       |        |
| ١- | تجهيز المواد والقيام باعمال مد وربط وفحص وتشغيل كيبل انارة قياس ٢ x ٤ ملم شعري اردني او سعودي المنشأ شاملا السعر المد داخل بوري بلاستيك ٢٥ ملم ٢ يثبت بالسقف من الداخل مع جويئات الربط والحملات وبصورة جيدة مع كافة متطلبات العمل من التسليك والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف .               | ٥٠٠٠ م.ط |       |        |
| ٢- | تجهيز المواد والقيام باعمال نصب وتشغيل بروجكتر نوع ليد حجم ١٥٠ واط فئة A فما فوق من منشأ رصين توزع حسب توجيهات اللجنة المشرفة داخل القاعات وخارج البنايات والسعر شامل الربط والتثبيت والتشغيل واي اعمال اخرى يحتاجها العمل .  | عدد ٤٠٠  |       |        |
| ٣- | تجهيز المواد والقيام باعمال نصب سيركت كهربائي (٤٠ خط - ٣ فيز ) يحتوي على قاطع رئيسي ٤٠٠ امبير وقواطع فرعية من ٢٠ الى ٣٢ امبير ومن منشأ رصين لتشغيل الانارة وباقي الاجهزة داخل القاعات مع الغاء البوردات القديمة وتصليح اماكنها بالبناء واللبخ مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة . | عدد ١٠   |       |        |
| ٤- | تجهيز المواد والقيام باعمال نصب وتشغيل قواعد قياس ٤ قدم نوع ليد فئة A فما فوق ٨٠ واط من منشأ رصين توزع على مداخل اللجان وغرف امناء المخازن والعمال مع التسليك وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .   | عدد ٢٠٠  |       |        |
| ٥- | تجهيز المواد والقيام باعمال تثبيت كيبل تري معدني قياس ٣ انج يثبت بصورة جيدة على المردات من الخارج على السطوح لتسليك الوايرت الخاصة بالانارة الخارجية والكاميرات مع كافة متطلبات العمل .   | ٦٤٠ م .ط |       |        |

| ت   | التفاصيل   | الكمية                       | السعر | المبلغ |
|-----|--|------------------------------|-------|--------|
| ٦-  | تجهيز المواد والقيام باعمال نصب وتشغيل النقاط الكهربائية التالية في القاعات وغرف امناء المخازن مع التأسيس الكهربائي باستخدام اسلاك قياس ( ٤ x ٢ ) ملم ٢ وكما يلي :<br>أ- سويج بلك ١٣ امبير<br>ب- سويج بلك ١٥ امبير<br>ج- نقاط انارة احادية وثنائية | عدد ١٥٠<br>عدد ٥٠<br>عدد ٢٠٠ |       |        |
| ٧-  | تجهيز المواد وعمل جسور من حديد الزاوية ٣ انج مع التقويات وعلى شكل حرف H يثبت بين سطوح الابنية لمرور ورفع الكيبيلات الخاصة بالكاميرات ومنظومة الانذار والكهرباء وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة                                      | ٤٨ م . ط                     |       |        |
| ٨-  | تجهيز المواد والقيام بتاهيل التاسيسات الكهربائية في مخزن الفاشل والتالف والقيام بفتح وفصل الاسلاك الكهربائية الخاصة بمصابيح الانارة ونقاط السويجات وعزلها عن مخزن المخدرات ورفع الانارة القديمة وتسليمها الى ادارة المخزن وكل مايتطلبه العمل .     | قطعي                         |       |        |
| ٩-  | تجهيز المواد والقيام بمد وربط كيبيل قياس ( ٦ x ٢ ) ملم ٢ لتغذية مخزن الفاشل والتالف بالكهرباء مأخوذ من البازبار الخارجي الى القاطع الجديد قرب باب المخزن مع كافة متطلبات التثبيت من القفاص وكل مايتطلبه العمل .                                    | ٢٥ م . ط                     |       |        |
| ١٠- | تجهيز المواد والقيام بمد اسلاك قياس ( ٢ x ٢,٥ ) ملم ٢ اردني او سعودي شاملا السعر المد داخل بوري بلاستيك ٢٥ ملم ٢ يثبت بالسقف من الداخل مع جوينات الربط والحملات وكل مايتطلبه العمل .   | ٢٥٠ م . ط                    |       |        |
| ١١- | تجهيز المواد والقيام باعمال نصب وتشغيل المواد التالية مع كل مايتطلبه العمل :<br>أ- قاطع دورة ثنائي ١٠٠ امبير مع البوكس<br>ب- سويج بلك ١٣ امبير مع البوكس   | عدد ١<br>عدد ٢               |       |        |

| ت  | التفاصيل   | الكمية    | السعر | المبلغ |
|----|--|-----------|-------|--------|
|    | <u>أعمال الساحات الخارجية</u>  |           |       |        |
| ١- | تجهيز المواد والقيام باعمال قشط ورفع التبليط القديم بسمك (٥) سم ورفع الانقاض خارج حدود الامانة وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .  | ٢م ٣٥٥٠   |       |        |
| ٢- | تجهيز المواد والقيام باعمال تكسير وقلع الرصيف القديم في الشارع الرئيسي للمخزن والرصيف خلف بناية ادارة شعبة مخازن الاسكان ورفع الانقاض خارج حدود الامانة وكل مايتطلبه العمل .   | ٢م ١٠٨    |       |        |
| ٣- | تجهيز المواد والقيام بعمل رصيف جديد على طول الشارع الرئيسي وخلف بناية ادارة الاسكان من الصب بمونة السمنت المسلح وبنسبة خلط ٤:٢:١ وباستخدام طبقات من BRC وبسمك ١٥ سم للرصيف والقيام بصبغ الرصيف بالصبغ الحراري الخاص بالارصفة وكل مايتطلبه العمل .  | ٢م ١٠٨    |       |        |
| ٤- | تجهيز المواد والقيام باعمال الحفر ثم المد وربط انابيب تصريف مياه الامطار مع المنهولات المطرية وربطها بالمنهولات الرئيسية باستخدام بوري بلاستيك ضغط عالي قطر ٤ انج منشأ مصري ( الشريف) مع الاغطية والمشبكات من الاهين ضغط عالي واستخدام الكونكريت للمنهولات على ان تكون المسافة (١٠) متر بين المنهولات مع الدفن واعمال الكونكريت لمسارات الحفر مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة . | ٢١٠ م . ط |       |        |



| ت   | التفاصيل  | الكمية    | السعر | المبلغ |
|-----|---|-----------|-------|--------|
| ٥-  | تجهيز المواد والقيام باعمال نصب مقياس للحرارة والرطوبة مع الفحص والتشغيل ومن مناشيء ممتازة مع كافة متطلبات العمل في النصب والتنبيت وحسب توجيهات اللجنة المشرفة  | عدد ٤٠    |       |        |
| ٦-  | تجهيز المواد والقيام باعمال غلق النوافذ الجانبية بالسرايب باستخدام الطابوق ومونة الاسمنت والرمل مع اللبخ والنثر من الخارج مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .   | ٢٤٠ م     |       |        |
| ٧-  | تجهيز المواد والقيام باعمال قلع المردات من الطابوق التالف والقيام باعمال صب مردات ماء من الكونكريت مع استخدام القالب الخشبي وبابعاد ( ٣٠ x ٣٠ ) سم مع زرع حديد التسليح للربط مع السقف مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .                              | ٦٤٠ م . ط |       |        |
| ٨-  | تجهيز المواد والقيام باعمال استبدال كافة انابيب مياه الامطار ( المرابيب ) المتضررة والقديمة بانابيب بلاستيك قطر ٤ انج ضغط عالي من منشأ مصري ( الشريف ) مع كافة الملحقات من عكوسة وتقاسيم للمسقات مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .                    | ٤٠٠ م . ط |       |        |
| ٩-  | تجهيز المواد والقيام باعمال تاهيل الابواب سلايد للقاعات المخزنية ومدخل السقائف الكبيرة وذلك باعادة تعديل وتنبيت السكة الحديدية بصورة جيدة مع الروبولتات وتبديل البولبرنات مع الاقفال مع الصبغ بمانع الصدأ والدهان مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة . | عدد ١٥    |       |        |
| ١٠- | تجهيز المواد والقيام بتاهيل ابواب دفترية باعادة التنبيت الجيد وفحص ولحيم وتبديل النرمادات التالفة مع الصبغ بمانع الصدأ والدهان وكل مايتطلبه العمل .   | عدد ٨     |       |        |

| ت   | التفاصيل   | الكمية   | السعر | المبلغ |
|-----|--|--|-------|--------|
| ١١- | تجهيز المواد والقيام بتاهيل حمامات قاطع الاستعلامات وذلك بتبديل المواد المدرجة ادناه وكل مايتطلبه العمل :<br>أ- مغسلة نوعية جيدة<br>ب- خلطات نوع ثقيل تركي او ايراني<br>ج- قفالة مع الصوندات<br>د- حنفية نوعية جيدة<br>هـ- خلط مع دوش للحمام<br>و- ساحبات هواء حجم ٨ انج   | عدد ٢<br>عدد ٢<br>عدد ٤<br>عدد ٣<br>عدد ١<br>عدد ٢ |       |        |
| ١٢- | تجهيز المواد والقيام بتاهيل حمام اللجنة المخزنية الرابعة وذلك برفع الشاور والتواليث الشرقي والمغسلة وتكسير الكاشي والمجاري القديمة ورفعها خارج حدود الامانة وكل مايتطلبه العمل .   | قطعي   |       |        |
| ١٣- | تجهيز المواد والقيام بتهيئة مجاري جديدة باستخدام انابيب بلاستيك ضغط عالي ٤ انج نوع الشريف مصري المنشأ مع كل متطلبات العمل وعمل صبة من مونة السمنت المقاوم وتطبيق الكاشي الخاص للارضيات والشربنة وتجهيز وتثبيت تواليث شرقي مع الحنفية ومغسلة مع كافة ملحقاتها من الخلاط والقفالة والصوندات وخلط مع الدوش وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة . | حمام واحد وبمساحة (٦) م <sup>٢</sup>               |       |        |
| ١٤- | تجهيز المواد والقيام بتصليح الابنية من الرطوبة واللبخ المتضرر وذلك بتنظيف الاماكن والتصليح باللبخ بمادة مونت السمنت المقاوم والصبغ وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .  | ٢٠ م <sup>٢</sup>                                  |       |        |

| ت   | التفاصيل   | الكمية              | السعر    | المبلغ |
|-----|--|---------------------|----------|--------|
| ١٥- | تجهيز المواد والقيام بتصليح الرميئات الخاصة باللجان المخزنية للصب المتهشم وذلك بمونة السمنت المقاوم مع تثبيت حديد زاوية قياس ( ٥ ) انج سمك ( ٤ ) ملم وبطول ( ٥ ) متر مع التثبيت الجيد وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة . | عدد ٦               |          |        |
| ١٦- | تجهيز المواد والقيام بغلق جميع الفتحات في المسقفات بين اللجان المخزنية باستخدام بليت كيربي مع الاخذ بنظر الاعتبار انسيابية التثبيت لمرور مياه الامطار نحو المرازيب وكل ما يتطلبه العمل   | قطعي                |          |        |
|     | <u>متفرقة</u>  |                     |          |        |
| ١-  | تجهيز المواد والقيام بتاهيل البدالة وذلك بتبديل التالف من الاسلاك والقيام بتوصيل خط الهاتف الى كل الغرف والمواقع التي تحتاج الى هاتف وكما يلي :<br>أ- اسلاك هاتف<br>ب- هاتف داخلي  | عدد ١<br><br>عدد ٢٠ | ٣٠٠٠ م.ط |        |

| ت  | التفاصيل  | الكمية | السعر | المبلغ |
|----|---|--------|-------|--------|
| ٢- | القيام بفتح المصعد القديم بالكامل مع كل ملحقاته وتسليمه الى الدائرة وتنظيف الموقع بصورة جيدة من الاوساخ والزيوت وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .  | عدد ٨  |       |        |
| ٣- | تجهيز مصعد مناسب من منشأ رصين يعمل بنظام الهيدروليك حمل (٥) طن مع كل ملحقاته من الماطور والمضخة والجك والكابينة وتثبيته بصورة جيدة مع كافة التوصيلات والبورصات واجهزة الحماية واللمتات ونقاط التشغيل وتثبيت مصدات اسفل المصاعد وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | عدد ٨  |       |        |

المجموع رقماً :-

المجموع كتابة :-

توقيع وختم